

Prilog 3.					
Križevci	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
TROŠKOVNIK					

1. **Predmet nabave: Ugradnja krovnih prozora**

1.1	Dobava, postava i zamjena postojećih krovnih prozora na limenom krovu dimezije 114/118 drveni dizajn bezbojni lak iznutra, opšav limeni antracit boja, termoizolacija, središnji ovjes, termo i zvučno ostakljenje, vanjsko sigurnosno staklo kaljeno, unutarnje float, prostor između stakla punjen argonom Uw=1,3 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K. 32 Db	kom	12,00		0,00
1.2	Dobava, postava i zamjena postojećih krovnih prozora na limenom krovu dimezije 114/118 PVC (za sanitarni čvor), opšav limeni antracit boja, termoizolacija, središnji ovjes, termo i zvučno ostakljenje, vanjsko sigurnosno staklo kaljeno, unutarnje float, prostor između stakla punjen argonom Uw =1,3 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K. 32 Db	kom	1,00		0,00
1.3	Dobava, postava i zamjena postojećih krovnih prozora na limenom krovu dimezije 114/118 sa solarnim daljinskim upravljanjem (zbornica), opšav limeni antracit boja, termoizolacija, središnji ovjes, termo i zvučno ostakljenje, vanjsko sigurnosno staklo kaljeno, unutarnje float, prostor između stakla punjen argonom Uw =1,3 W/m2 K, Ug=1,0 W/m2K, 32 Db	kom	2,00		0,00
1.4	Dobava postava i ugradnja unutanjeg ručnog sjenila za krovne prozore 114/118, alu vodilice, propušta svjetlo, boja plava	kom	12,00		0,00
1.5	Dobava postava i ugradnja unutanjeg električnog sjenila za krovne prozore 114/118, alu vodilice, propušta svjetlo, boja plava	kom	2,00		0,00
1.6	Dobava, postava, obrada špaleta nakon ugradnje prozora, špalete se obrađuju novom konstrukcijom izolacijom te OSB kao noseća/pomoćna podloga i impregnirani gips kao završna obrada	kom	15,00		0,00
1.7	Odvoz i zbrinjavanje starih prozora	kom	15,00		0,00

PDV:	
UKUPNO:	0,00