

Srednja Gospodarska škola Križevci Mislava Demerca p.p.1					Prilog 3.
Križevci	OPIS	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA bez PDV-a

TROŠKOVNIK

1. Radovi na sanaciji terena oko plastenika za držanje stočne hrane

1.1	ŠIROKI ISKOP OKO ŠATORA (12 X 22 m) POD NAGIBOM (ŠKARPA) - odlaganje na vlastitoj parceli	M ³	92,00
1.2	ISKOP DRENAŽNOG KANALA 40X50 CM DUŽINE 62 M	M	62,00
1.3	ISKOP PRILAZA U ŠATOR DIMENZIJE 5X6 M DUBINE 60 CM	M	18,00
1.2	DOBAVA I POLAGANJE GEOTEKSTILA (ŠIRINA 2m)	M	62,00
1.4	DOBAVA I POLAGANJE DRENAŽNE RUPICAŠTE PVC CIJEVI PROMJERA 110 cm	M	62,00
1.5	DOBAVA I UGRADNJA BATUDE U DRENAŽNI KANAL I IZRADA DRENAŽNOG SLOJA SA TRI STRANE ŠATORA	M ³	25,00
1.6	DOBAVA, NASIPANJE, PLANIRANJE I SABIJANJE KAMENA TUCANIKA (0-64 MM) NA PRETHODNO ISKOPANI PRILAZ ŠATORU U SLOJU DEBLJINE 60 CM	M ³	20,00

CIJENA BEZ PDV-A :

0,00 €

PDV:

UKUPNO:

NAPOMENE:

U cijenu radova uključen je sav potreban rad i materijal.