

Prilog 3.

<b>TROŠKOVNIK POSTAVA PODNIH OBLOGA U UČIONICI 1c/2c</b>
----------------------------------------------------------

red.br.	opis radova	jed.mj.	količina	jed.cijena	iznos
1.	Čišćenje podloge i izravnavanje podloge strojnim brušenjem te postavom OSB-ploča na P.U. pjenu i učvršćivanjem tiplanjem u podlogu	m <sup>2</sup>	49,30		0,00
2.	Lakiranje i montaža nove hrastove masivne lajsne (3x2 cm)	m	32,00		0,00
3.	Postava klasičnog parketa debljine 22 mm ljepljenjem na 2K-ljepilo, brušenje, kitanje P.U. tekućinom za kitanje, lakiranje dvokomponentnim P.U. lakom u 3 sloja	m <sup>2</sup>	49,30		0,00
4.	Postava prijelazne aluminijske lajsne	m	1,00		0,00

Ukupna vrijednost:
--------------------

PDV
-----

<b>Sveukupno:</b>
-------------------

**Napomena:**

**U cijenu su uračunati svi navedeni materijali**